

PREDMJER RADOVA ZGRADA SOLITER-7
Baratova - Sanacija krova od posledica požara
Ulica Maršala Tita

I PRIPREMNI RADOVI

Red. br.	Opis aktivnosti	jed. mjera	količina	cijena	ukupno
1.	Demontaža i vertikalno spuštanje krovnog pokrivača od lima sa odvozom na deponiju. Kosa projekcija sa preklopom.	m2	222,25		
2.	Demontaža i vertikalno spuštanje drvene krovne konstrukcije sa letvom-štamflom sa daskom i odvozom viška na deponiju. Horizontalna projekcija	m2	175,68		
3.	Demontaža drvene lamperije pokov strehe sa vertikalnim spuštanjem i odvoz na deponiju	m2	40,00		
4.	Demontaža postojećih limarskih pozicija, opšava, i horizontalnih oluka i odvoz na gradsku deponiju	pauš.	1,00		
		ukupno			

II ZIDARSKI RADOVI

Red. br.	Opis aktivnosti	jed. mjera	količina	cijena	ukupno
1.	Podpuna sanacija dimnjaka punom opekrom unutar krova, fasadnom opekrom van krovau PCM 1:2:6 sa izradom betonske kape, obradom vanjskih i unutrašnjih površina dimnjaka	kom	4,00		
		ukupno:			

III TESARSKI RADOVI

Red. br.	Opis aktivnosti	jed. mjera	količina	cijena	ukupno
1.	Nabavka materijala i izrada krovne konstrukcije od čamove građe I klase horizontalne projekcije-osnove	m2	175,68		
2.	Nabavka i ugradnja daske debljine 24 mm za daščanje krova, kosa projekcija	m2	174,97		
3.	Nabavka i ugradnja vodonepropusne folije (krovne ljepenke) na predhodno podaščan krov +5% na preklope. Kosa projekcija	m2	222,25		
4.	Nabavka materijala i letvisanje krova štamflom 5x8 cm za pokrivanje rebrastim limom na razmaku od 40-50 cm	m2	211,66		
5.	Nabavka materijala i postavljanje podletve na predhodno razmotrenu krovnu ljepenku dimenzija 3x5 cm. Na razmaku od 40-50 cm. Kosa projekcija	m2	211,66		
6.	Nabavka materijala i opšivanje strehe drvenom lamperijom po rogovima sa farbanjem dva puta sadolinom	m2	40,00		
		ukupno:			

IV KROVOPORRIVAČKI RADOVI

Red. br.	Opis aktivnosti	jed. mjera	količina	cijena	ukupno
1.	Nabavka materijala i postavljanje trapeznog bojenog lima d=0,55 mm sa postavljanjem snjegobrana na predhodno pripremljenu podlogu (preklopi) Kosa projekcija	m2	222,25		
2.	Nabavka i postavljanje bojenog lima d=0,55 mm. Odgovarajuće R:Š: na spoju krovne ravni i zida.	m1	28,11		
3.	Izrad okapnica, vjetar lajsna od bojenog lima d=0,55 mm. R.Š.= min 60 cm	m1	49,88		
ukupno:					

V. LIMARSKI RADOVI

Red. br.	Opis aktivnosti	jed. mjera	količina	cijena	ukupno
1.	Nabavka i ugradnja horizontalnih oluka od lima d=0,55 mm RŠ 38 cm	m1	22,00		
2.	Nabavka i ugradnja opšava dimnjaka od lima debljine d=0,55 mm R.Š. 45 cm				
	* jednogrlni dimnjak	kom	2,00		
	* dvogrlni dimnjak	kom	3,00		
4.	Nabavka i ugradnja vjetar lajsni od pocinčanog lima d=0,55 mm RŠ 25 cm	m	158,00		
ukupno:					

VI. OSTALI RADOVI

Red. br.	Opis aktivnosti	jed. mjera	količina	cijena	ukupno
1.	Nabavka i ugradnja krovnih krovnih prozora dimenzij 120x80 cm - finalna ugradnja	kom	3,00		
ukupno:					

REKAPITULACIJA

I PRIPREMNI RADOVI	
II ZIDARSKI RADOVI	
III TESARSKI RADOVI	
IV KROVOPOKRIVAČKI	
V LIMARSKI RADOVI	
VI OSTALI RADOVI	
UKUPNO SVI RADOVI	
PDV 17 %	
UKUPNO sa PDV-om	

PONUĐAČ :